

PNRR - Misura M2.C2 - Intervento 4.2 Sviluppo Trasporto Rapido di Massa

Realizzazione Trasporto Rapido Costiero Rimini Fiera - Cattolica
2^a tratta Rimini FS - Rimini Fiera (CUP D91E20000170001)

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA



PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

COMPUTO METRICO ESTIMANTIVO ONERI DELLA SICUREZZA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Roberto D'Andrea

Gruppo di lavoro

Arch. Gilberto Avella
Ing. Arianna Bichicchi
Sig.ra Elisa Canevari
Geom. Barbara Dominici
Arch. Matteo Massanelli



SUPPORTO SPECIALISTICO

Geologia e modellazione sismica
Responsabile - Dott. Geol. Carlo Copioli
Collaboratori - Dott. Geol. Gianni Amantini
- Dott. Geol. Fabio Vannoni
Indagini Geognostiche - INTERGEO S.r.l.
Risoluzioni Interferenze - Ing. Gianluca Vitali
Piano del verde - Arch. Serena Corbelli

PROGETTAZIONE



SUPPORTO SPECIALISTICO

Ambiente



Responsabile integrazione prestazioni specialistiche

Ing. Pietro Caminiti

Responsabili di Disciplina

Ing. Pietro Caminiti - *Infrastruttura*
Ing. Maurizio Falzea - *Opere Strutturali*
Ing. Angela Tortorella - *Impianti*
Arch. Alessandro Cacciatore - *Architettura e Sistemazioni Urbane*
Ing. Massimo Plazzi - *Idrologia e Idraulica*
Ing. Davide Salvo - *Capitolati e Documenti Economici*
Ing. Fabrizio Conti - *Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione*
Ing. Andrea Spinosa - *Pianificazione dei trasporti e ACB*
Dott. Geol. Ignazio Giuffrè - *Geologia*

Archeologia



COMMESSA	FASE	DISCIPLINA	TIPO/NUMERO	REV.	SCALA	NOME FILE
TRC2	P F T E	S I C	CM001	A	varie	TRC2-PFTE-SIC-CM-001-A

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	FEB_2023	EMISSIONE	A.CARUSO	F. CONTI	P.CAMINITI
B	-	-	-	-	-
C	-	-	-	-	-

INDICE

1.	INTRODUZIONE	2
1.1	SCOPO DEL DOCUMENTO	2
2.	ELENCO PREZZI	4
3.	STIMA ONERI DELLA SICUREZZA	6

1. INTRODUZIONE

1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento costituisce la stima, analitica e per voci singole, degli Oneri Speciali della Sicurezza inerenti alla realizzazione del Trasporto Rapido Costiero Rimini Fiera-Cattolica.

La contabilità degli oneri verrà rendicontata a misura dal CSE, tramite l'emissione di appositi SALS.

Per la stima dei costi della sicurezza si sono seguite le prescrizioni dell'Allegato XV, paragrafo 4, del TU 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i..

In linea di principio pertanto è possibile suddividere i costi della sicurezza e della salute dei lavoratori come segue:

1. costi per il rispetto degli obblighi sanitari, di informazione e formazione;
2. costi per la predisposizione dei DPC (dispositivi di protezione collettiva);
3. costi per l'adozione dei DPI (dispositivi di protezione individuale);
4. costi delle misure di prevenzione da adottare in relazione allo specifico cantiere e quindi alla organizzazione conseguente;
5. costi per la gestione di impianti di uso comune;
6. costi finalizzati alla riduzione delle interferenze tra lavorazioni contemporanee.

I costi suppletivi verranno stimati seguendo la macrosuddivisione proposta dall'Allegato XV ed impiegano prezzi riferiti ad elenchi standard o specializzati, oppure basati su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente, eventualmente aggiornati e valutazioni specifiche del CSP; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

La ripartizione dei costi suppletivi seguirà il principio di retribuire l'Appaltatore, ipotizzando che sia lui in prima persona l'esecutore di tali oneri, forniture e lavorazioni aggiuntive. Casi oggi non prevedibili saranno regolati in fase di esecuzione dal RdL con l'assistenza del CSE.

Altri oneri suppletivi che dovessero manifestarsi durante la realizzazione dell'appalto e, in particolare, oneri legati alla gestione delle interferenze con altri appaltatori, impreviste ed imprevedibili allo stato delle cose attuali, saranno oggetto di una eventuale variante, anche con l'emissione di nuovi prezzi, che andranno ad integrare e rivedere la stima complessiva degli oneri della sicurezza.

Per la stima degli oneri della sicurezza da non assoggettare a ribasso nel progetto in essere ci si è riferiti nel rispetto dei disposti legislativi vigenti a:

- Prezzario Regione Toscana 2022-1

- Prezzi Informativi dell'edilizia (Prezzario DEI) 2022
- Prezzario RFI 2022
- Prezzario Anas 2022
- Prezzario Regione Emilia Romagna 2022

2. ELENCO PREZZI

pag. 2

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) (SpCap 2) MISURE DI COORDINAMENTO (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. e), f), g) (Cap 7)		
Nr. 1 TOS22/ 1_17.S08.00 2.002	Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni euro (cinquanta/43)	ora	50,43
Nr. 2 TOS22/ 1_17.S08.00 2.003	Riunioni di informazione Spese accessorie e di gestione per assemblea e controlli in materia di sicurezza: costo per ogni addetto euro (tredici/75)	ora	13,75
	OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO (SpCap 3) DIAFRAMMA AD ELEMENTI - PALANCOLE (Cap 10)		
Nr. 3 TOS21_14.R 06.001.001	INFISSIONE O ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE di lunghezza fino a 12 m e peso compreso tra 75 kg/mq e 150 kg/mq, eseguita in terreni idonei, compreso ogni onere di trasporto, sollevamento e spostamento delle palancole, di trasporto, montaggio, smontaggio, piazzamento e spostamento delle macchine operatrici e del vibroinfissore nell'ambito del cantiere, allineamenti, tracciamenti e quant'altro necessario a dare il titolo finito e a perfetta regola d'arte. Le misure si intendono a mq della superficie della palancolata infissa, della lunghezza fino a 12 m euro (ventisei/76)	m²	26,76
	ATTREZZATURE (SpCap 4) OPERE PROVVISORIALI (Cap 12)		
Nr. 4 OS.AP.A.01 08.B	Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in cls, costo di utilizzo del materiale per un mese. euro (tre/48)	m/mesi	3,48
Nr. 5 OS.AP.A.01 10.A	Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in cls, integrata con sovrastante recinzione in rete metallica, allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici. euro (ventiotto/49)	m	28,49
Nr. 6 OS.AP.A.01 10.B	Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in cls, integrata con sovrastante recinzione in rete metallica, costo di utilizzo del materiale per un mese euro (quattro/21)	m	4,21
Nr. 7 TOS21_AT. N10.027.003	Noleggio di palancole metalliche della lunghezza fino a 12 m. con sezione a U, Z o piatte in acciaio, composte o a cassone, oltre 200 kg/mq, in acciaio S 235-S 275-S 355, nolo mensile euro (sedici/21)	m²	16,21
	Parte F SICUREZZA (SpCap 10) SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI (Cap 23) SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO (SbCap 1)		
Nr. 8 F01.025.005. a	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori euro (uno/21)	m	1,21
Nr. 9 F01.025.005. b	idem c.s. ... di controventatura: costo di utilizzo mensile euro (zero/45)	m	0,45
	PRESIDI SANITARI (SbCap 2)		
Nr. 10 F01.097.005. a	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08, da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm euro (uno/19)	cad	1,19
	SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI (SbCap 3)		
Nr. 11 F01.031.015. a	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato/diametro 60 cm, in lamiera metallica 10/10 e pellicola retroriflettente di classe 1, dati a nolo completi di cavalletti/sostegni, eventuali pannelli esplicativi rettangolari, compreso il posizionamento, lo spostamento, la rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per il primo mese lavorativo o frazione di esso euro (quindici/56)	cad	15,56

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE:

3. STIMA ONERI DELLA SICUREZZA

pag. 2

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	SZ - SICUREZZA (SpCat 1)							
	CANTIERE A1 (Cat 1)							
	SIC1 - Apprestamenti sicurezza (SbCat 1)							
1 / 1 TOS22/ 1_17.S08.00 2.002	Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza 2 riunione al mese di 1 ora per 10 addetti *(par.ug.=10*2)	20,00				4,00	80,00	
	SOMMANO ora						80,00	4'034,400
2 / 2 TOS22/ 1_17.S08.00 2.003	Riunioni di informazione Spese accessorie e di gestione per assemblea e controlli in materia di sicurezza: costo per ogni addetto SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza FASE PROVE (4 riunioni al mese di 2 ore per 10 addetti) * (lung.=2,0000*4)	10,00	8,00			6,00	480,00	
	SOMMANO ora						480,00	6'600,000
3 / 3 F01.097.005. a	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza						4,00	
	SOMMANO cad						4,00	4,760
4 / 4 F01.031.015. a	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato ... rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per il primo mese lavorativo o frazione di esso SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza INGRESSI						2,00	
	SOMMANO cad						2,00	31,120
5 / 5 F01.031.015. b	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato ... ione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per ogni mese o frazione di esso successivo al primo SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza Vedi voce n° 4 [cad 2.00]					3,00	6,00	
	SOMMANO cad						6,00	21,240
6 / 6 F01.028.045. a	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente, costo di utilizzo mensile: 125 x 185 mm SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza	10,00				4,00	40,00	
	SOMMANO cad						40,00	5,200
7 / 7 F01.022.005. c	Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente cen ... anutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 450 x 240 cm - per							
	A RIPORTARE							10'696,720

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							10'696,720
	i primi 30 giorni lavorativi SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	206,97	413,940
8 / 8 F01.022.005. d	Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente cen ... larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 450 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo c) SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza Vedi voce n° 7 [cad 2.00]				3,00	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	42,42	254,520
9 / 9 F01.022.045. a	Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire l ... , pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per i primi 30 giorni lavorativi SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	161,62	646,480
10 / 10 F01.022.045. b	Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire l ... a, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza Vedi voce n° 9 [cad 4.00]				3,00	12,00		
	SOMMANO cad					12,00	111,11	1'333,320
	SIC 2 - Recinzioni di cantiere (SbCat 2)							
11 / 12 OS.AP.A.01 10.A	Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in cls, integrata con sovrastante recinzione in rete metallica, allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici. SbCat 2 - SIC 2 - Recinzioni di cantiere ASSIMILATO: Montaggio e smontaggio di recinzioni fonoassorbenti su New Jersey (TIPO C)		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	28,49	2'849,000
12 / 19 OS.AP.A.01 08.B	Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in cls, costo di utilizzo del materiale per un mese. SbCat 2 - SIC 2 - Recinzioni di cantiere Nolo di base tipo New Jersey per barriere fonoassorbenti (TIPOC) Vedi voce n° 12 [m 100.00]				4,00	400,00		
	SOMMANO m/mesi					400,00	3,48	1'392,000
13 / 20 F01.025.005. a	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari lateral ... i con collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori SbCat 2 - SIC 2 - Recinzioni di cantiere RECINZIONI LEGGERE		1000,00			1'000,00		
	A RIPIORTARE					1'000,00		17'585,980

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'000,00		17'585,980
	SOMMANO m					1'000,00	1,21	1'210,000
14 / 21 F01.025.005. b	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari lateral ... za 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: costo di utilizzo mensile SbCat 2 - SIC 2 - Recinzioni di cantiere Vedi voce n° 20 [m 1 000.00]				4,00	4'000,00		
	SOMMANO m					4'000,00	0,45	1'800,000
	CANTIERE A2 (Cat 2) SIC1 - Apprestamenti sicurezza (SbCat 1)							
15 / 22 F01.097.005. a	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1,19	4,760
16 / 23 F01.031.015. a	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato ... rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per il primo mese lavorativo o frazione di esso SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza INGRESSI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	15,56	15,560
17 / 24 F01.031.015. b	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato ... ione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per ogni mese o frazione di esso successivo al primo SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza Vedi voce n° 23 [cad 1.00]				4,50	4,50		
	SOMMANO cad					4,50	3,54	15,930
18 / 25 F01.028.045. a	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente, costo di utilizzo mensile: 125 x 185 mm. SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza	10,00			4,50	45,00		
	SOMMANO cad					45,00	0,13	5,850
19 / 26 F01.022.005. c	Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente cen ... anutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 450 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	206,97	206,970
	A RIPORTARE							20'845,050

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							20'845,050
20 / 27 F01.022.005. d	Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente cen ... larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 450 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo c) SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza Vedi voce n° 26 [cad 1.00]				4,50	4,50		
	SOMMANO cad					4,50	42,42	190,890
21 / 28 F01.022.045. a	Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire l ... , pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per i primi 30 giorni lavorativi SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	161,62	323,240
22 / 29 F01.022.045. b	Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire l ... a, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza Vedi voce n° 28 [cad 2.00]				4,50	9,00		
	SOMMANO cad					9,00	111,11	999,990
23 / 164 TOS22/ 1_17.S08.00 2.002	Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza 2 riunione al mese di 1 ora per 10 addetti *(par.ug.=10*2)	20,00			5,50	110,00		
	SOMMANO ora					110,00	50,43	5'547,300
24 / 165 TOS22/ 1_17.S08.00 2.003	Riunioni di informazione Spese accessorie e di gestione per assemblea e controlli in materia di sicurezza: costo per ogni addetto SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza FASE PROVE (4 riunioni al mese di 2 ore per 10 addetti) * (lung.=2,0000*4)	10,00	8,00		6,00	480,00		
	SOMMANO ora					480,00	13,75	6'600,000
	SIC 2 - Recinzioni di cantiere (SbCat 2)							
25 / 17 OS.AP.A.01 10.A	Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in cls, integrata con sovrastante recinzione in rete metallica, allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici. SbCat 2 - SIC 2 - Recinzioni di cantiere ASSIMILATO: Montaggio e smontaggio di recinzioni fonoassorbenti su New Jersey (TIPO C)		180,00			180,00		
	SOMMANO m					180,00	28,49	5'128,200
26 / 18 OS.AP.A.01 08.B	Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in cls, costo di utilizzo del materiale per un mese. SbCat 2 - SIC 2 - Recinzioni di cantiere Nolo di base tipo New Jersey per barriere fonoassorbenti (TIPOC) Vedi voce n° 17 [m 180.00]				5,50	990,00		
	A RIPORTARE					990,00		39'634,670

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					990,00		39'634,670
	SOMMANO m/mesi					990,00	3,48	3'445,200
27 / 60 F01.025.005. a	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali ... i con collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori SbCat 2 - SIC 2 - Recinzioni di cantiere RECINZIONI LEGGERE		180,00			180,00		
	SOMMANO m					180,00	1,21	217,800
28 / 61 F01.025.005. b	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali ... za 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: costo di utilizzo mensile SbCat 2 - SIC 2 - Recinzioni di cantiere Vedi voce n° 60 [m 180.00]				5,50	990,00		
	SOMMANO m					990,00	0,45	445,500
	CANTIERE B1 (Cat 3) SIC1 - Apprestamenti sicurezza (SbCat 1)							
29 / 34 F01.097.005. a	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1,19	4,760
30 / 35 F01.031.015. a	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato ... rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per il primo mese lavorativo o frazione di esso SbCat 1 - Apprestamenti sicurezza INGRESSI					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	15,56	62,240
31 / 36 F01.031.015. b	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato ... ione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per ogni mese o frazione di esso successivo al primo SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza Vedi voce n° 35 [cad 4.00]				8,50	34,00		
	SOMMANO cad					34,00	3,54	120,360
32 / 37 F01.028.045. a	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 125 x 185 mm SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza	10,00			9,50	95,00		
	SOMMANO cad					95,00	0,13	12,350
	A RIPORTARE							43'942,880

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							43'942,880
33 / 38 F01.022.005. c	Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente cen ... anutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 450 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	206,97	413,940
34 / 39 F01.022.005. d	Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente cen ... larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 450 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo c) SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza Vedi voce n° 38 [cad 2.00]				8,50	17,00		
	SOMMANO cad					17,00	42,42	721,140
35 / 40 F01.022.045. a	Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire l ... , pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per i primi 30 giorni lavorativi SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	161,62	646,480
36 / 41 F01.022.045. b	Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire l ... a, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza Vedi voce n° 40 [cad 4.00]				8,50	34,00		
	SOMMANO cad					34,00	111,11	3'777,740
37 / 166 TOS22/ 1_17.S08.00 2.002	Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza 2 riunione al mese di 1 ora per 10 addetti *(par.ug.=10*2)	20,00			9,50	190,00		
	SOMMANO ora					190,00	50,43	9'581,700
38 / 167 TOS22/ 1_17.S08.00 2.003	Riunioni di informazione Spese accessorie e di gestione per assemblea e controlli in materia di sicurezza: costo per ogni addetto SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza FASE PROVE (4 riunioni al mese di 2 ore per 10 addetti) * (lung.=2,0000*4)	10,00	8,00		6,00	480,00		
	SOMMANO ora					480,00	13,75	6'600,000
	SIC 2 - Recinzioni di cantiere (SbCat 2)							
39 / 30 OS.AP.A.01 10.A	Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in cls, integrata con sovrastante recinzione in rete metallica, allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici. SbCat 2 - SIC 2 - Recinzioni di cantiere ASSIMILATO: Montaggio e smontaggio di recinzioni fonoassorbenti							
	A RIPORTARE							65'683,880

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							65'683,880
	su New Jersey (TIPO C) FASE 1 (Prima installazione) FASE 2 FASE 3 (Nuova installazione) FASE 4 FASE 5		72,00 21,00			72,00 21,00		
	SOMMANO m					93,00	28,49	2'649,570
40 / 31 OS.AP.A.01 08.B	Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in cls, costo di utilizzo del materiale per un mese. SbCat 2 - SIC 2 - Recinzioni di cantiere Nolo di base tipo New Jersey per barriere fonoassorbenti (TIPO C) FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5		72,00 72,00 93,00 93,00 93,00		2,00 2,00 3,00 1,00 1,00	144,00 144,00 279,00 93,00 93,00		
	SOMMANO m/mesi					753,00	3,48	2'620,440
41 / 32 OS.AP.A.01 10.A	Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in cls, integrata con sovrastante recinzione in rete metallica, allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici. SbCat 2 - SIC 2 - Recinzioni di cantiere RECINZIONE TIPO A - FASE 1 (Prima installazione) RECINZIONE TIPO A - FASE 2 RECINZIONE TIPO A - FASE 3 (Nuova installazione) RECINZIONE TIPO A - FASE 4 RECINZIONE TIPO A - FASE 5		68,00 74,00			68,00 74,00		
	SOMMANO m					142,00	28,49	4'045,580
42 / 33 OS.AP.A.01 10.B	Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in cls, integrata con sovrastante recinzione in rete metallica, costo di utilizzo del materiale per un mese SbCat 2 - SIC 2 - Recinzioni di cantiere RECINZIONE TIPO A - FASE 1 RECINZIONE TIPO A - FASE 2 RECINZIONE TIPO A - FASE 3 RECINZIONE TIPO A - FASE 4 RECINZIONE TIPO A - FASE 5		68,00 18,00 92,00 92,00 38,00		2,00 2,00 3,00 1,00 1,00	136,00 36,00 276,00 92,00 38,00		
	SOMMANO m					578,00	4,21	2'433,380
43 / 42 F01.025.005. a	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari lateral ... i con collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori SbCat 2 - SIC 2 - Recinzioni di cantiere RECINZIONI LEGGERE - FASE 1 RECINZIONI LEGGERE - FASE 2 RECINZIONI LEGGERE - FASE 3 (spostamento) RECINZIONI LEGGERE - FASE 4 RECINZIONI LEGGERE - FASE 5 (spostamento)		141,00 53,00 44,00			141,00 53,00 44,00		
	SOMMANO m					238,00	1,21	287,980
44 / 59 F01.025.005. b	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari lateral ... za 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: costo di utilizzo mensile SbCat 2 - SIC 2 - Recinzioni di cantiere							
	A R I P O R T A R E							77'720,830

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							77'720,830
	RECINZIONI LEGGERE - FASE 1		141,00		2,00	282,00		
	RECINZIONI LEGGERE - FASE 2		131,00		2,00	262,00		
	RECINZIONI LEGGERE - FASE 3		131,00		3,00	393,00		
	RECINZIONI LEGGERE - FASE 4		131,00		1,00	131,00		
	RECINZIONI LEGGERE - FASE 5		122,00		1,00	122,00		
	SOMMANO m					1'190,00	0,45	535,500
	CANTIERE C1 (Cat 4) SIC1 - Apprestamenti sicurezza (SbCat 1)							
45 / 62 F01.097.005. a	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1,19	4,760
46 / 63 F01.031.015. a	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato ... rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per il primo mese lavorativo o frazione di esso SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza INGRESSI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	15,56	15,560
47 / 64 F01.031.015. b	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato ... ione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per ogni mese o frazione di esso successivo al primo SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza Vedi voce n° 63 [cad 1.00]				5,00	5,00		
	SOMMANO cad					5,00	3,54	17,700
48 / 65 F01.028.045. a	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente, costo di utilizzo mensile: 125 x 185 mm SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza	10,00			6,00	60,00		
	SOMMANO cad					60,00	0,13	7,800
49 / 66 F01.022.005. c	Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente cen ... anutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 450 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	206,97	413,940
50 / 67 F01.022.005. d	Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente cen ... larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 450 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo c)							
	A RIPORTARE							78'716,090

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							78'716,090
	SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza Vedi voce n° 66 [cad 2.00]				5,00	10,00		
	SOMMANO cad					10,00	42,42	424,200
51 / 68 F01.022.045. a	Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire l'... , pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per i primi 30 giorni lavorativi SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	161,62	646,480
52 / 69 F01.022.045. b	Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire l'... a, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza Vedi voce n° 68 [cad 4.00]				5,00	20,00		
	SOMMANO cad					20,00	111,11	2'222,200
53 / 168 TOS22/ 1_17.S08.00 2.002	Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza 2 riunione al mese di 1 ora per 10 addetti *(par.ug.=10*2)	20,00			6,00	120,00		
	SOMMANO ora					120,00	50,43	6'051,600
54 / 169 TOS22/ 1_17.S08.00 2.003	Riunioni di informazione Spese accessorie e di gestione per assemblea e controlli in materia di sicurezza: costo per ogni addetto SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza FASE PROVE (4 riunioni al mese di 2 ore per 10 addetti) * (lung.=2,0000*4)	10,00	8,00		6,00	480,00		
	SOMMANO ora					480,00	13,75	6'600,000
	SIC 2 - Recinzioni di cantiere (SbCat 2)							
55 / 15 OS.A.P.A.01 10.A	Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in cls, integrata con sovrastante recinzione in rete metallica, allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici. SbCat 2 - SIC 2 - Recinzioni di cantiere ASSIMILATO: Montaggio e smontaggio di recinzioni fonoassorbenti su New Jersey (TIPO C)		345,00			345,00		
	SOMMANO m					345,00	28,49	9'829,050
56 / 16 OS.A.P.A.01 08.B	Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in cls, costo di utilizzo del materiale per un mese. SbCat 2 - SIC 2 - Recinzioni di cantiere Nolo di base tipo New Jersey per barriere fonoassorbenti (TIPOC) Vedi voce n° 15 [m 345.00]				6,00	2'070,00		
	SOMMANO m/mesi					2'070,00	3,48	7'203,600
57 / 140 OS.A.P.A.01	Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in cls, integrata con sovrastante recinzione in rete metallica, allestimento in opera e successiva							
	A R I P O R T A R E							111'693,220

COMMITTENTE:

pag. 11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'693,220
10.A	rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici. SbCat 2 - SIC 2 - Recinzioni di cantiere RECINZIONE TIPO A		378,00			378,00		
	SOMMANO m					378,00	28,49	10'769,220
58 / 141 OS.A.P.A.01 10.B	Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in cls, integrata con sovrastante recinzione in rete metallica, costo di utilizzo del materiale per un mese SbCat 2 - SIC 2 - Recinzioni di cantiere RECINZIONE TIPO A Vedi voce n° 140 [m 378,00]				6,00	2'268,00		
	SOMMANO m					2'268,00	4,21	9'548,280
	CANTIERE C2 (Cat 5) SIC1 - Apprestamenti sicurezza (SbCat 1)							
59 / 70 F01.097.005. a	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1,19	4,760
60 / 71 F01.031.015. a	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato ... rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per il primo mese lavorativo o frazione di esso SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza INGRESSI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	15,56	31,120
61 / 72 F01.031.015. b	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato ... ione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per ogni mese o frazione di esso successivo al primo SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza Vedi voce n° 71 [cad 2.00]				5,25	10,50		
	SOMMANO cad					10,50	3,54	37,170
62 / 73 F01.028.045. a	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 125 x 185 mm SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza	10,00			6,25	62,50		
	SOMMANO cad					62,50	0,13	8,125
63 / 74 F01.022.005. c	Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente cen ... anutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 450 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza					2,00		
	A RIPORTARE					2,00		132'091,895

COMMITTENTE:

pag. 12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,00		132'091,895
	SOMMANO cad					2,00	206,97	413,940
64 / 75 F01.022.005. d	Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente cen ... larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 450 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo c) SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza Vedi voce n° 74 [cad 2.00]				5,25	10,50		
	SOMMANO cad					10,50	42,42	445,410
65 / 76 F01.022.045. a	Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire l ... a, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per i primi 30 giorni lavorativi SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	161,62	646,480
66 / 77 F01.022.045. b	Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire l ... a, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza Vedi voce n° 76 [cad 4.00]				5,25	21,00		
	SOMMANO cad					21,00	111,11	2'333,310
67 / 170 TOS22/ 1_17.S08.00 2.002	Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza 2 riunione al mese di 1 ora per 10 addetti *(par.ug.=10*2)	20,00			6,25	125,00		
	SOMMANO ora					125,00	50,43	6'303,750
68 / 171 TOS22/ 1_17.S08.00 2.003	Riunioni di informazione Spese accessorie e di gestione per assemblea e controlli in materia di sicurezza: costo per ogni addetto SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza FASE PROVE (4 riunioni al mese di 2 ore per 10 addetti) * (lung.=2,0000*4)	10,00	8,00		6,00	480,00		
	SOMMANO ora					480,00	13,75	6'600,000
69 / 13 OS.AP.A.01 10.A	SIC 2 - Recinzioni di cantiere (SbCat 2) Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in cls, integrata con sovrastante recinzione in rete metallica, allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici. SbCat 2 - SIC 2 - Recinzioni di cantiere ASSIMILATO: Montaggio e smontaggio di recinzioni fonoassorbenti su New Jersey (TIPO C)		405,00			405,00		
	SOMMANO m					405,00	28,49	11'538,450
70 / 14 OS.AP.A.01 08.B	Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in cls, costo di utilizzo del materiale per un mese. SbCat 2 - SIC 2 - Recinzioni di cantiere							
	A RIPORTARE							160'373,235

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							160'373,235
	Nolo di base tipo New Jersey per barriere fonoassorbenti (TIPOC) Vedi voce n° 13 [m 405.00]				6,25	2'531,25		
	SOMMANO m/mesi					2'531,25	3,48	8'808,750
71 / 43 F01.025.005. a	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari lateral ... i con collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori SbCat 2 - SIC 2 - Recinzioni di cantiere RECINZIONI LEGGERE		405,00			405,00		
	SOMMANO m					405,00	1,21	490,050
72 / 44 F01.025.005. b	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari lateral ... a 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: costo di utilizzo mensile SbCat 2 - SIC 2 - Recinzioni di cantiere RECINZIONI LEGGERE		405,00		6,25	2'531,25		
	SOMMANO m					2'531,25	0,45	1'139,063
	CANTIERE D1 (Cat 6) SIC1 - Apprestamenti sicurezza (SbCat 1)							
73 / 47 F01.097.005. a	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1,19	4,760
74 / 48 F01.031.015. a	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato ... rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per il primo mese lavorativo o frazione di esso SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza INGRESSI					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	15,56	46,680
75 / 49 F01.031.015. b	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato ... ione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per ogni mese o frazione di esso successivo al primo SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza Vedi voce n° 48 [cad 3.00]				9,50	28,50		
	SOMMANO cad					28,50	3,54	100,890
76 / 50 F01.028.045. a	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 125 x 185 mm SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza	10,00			10,50	105,00		
	A R I P O R T A R E					105,00		170'963,428

COMMITTENTE:

pag. 14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					105,00		170'963,428
	SOMMANO cad					105,00	0,13	13,650
77 / 51 F01.022.005. c	Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente cen ... anutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 450 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	206,97	413,940
78 / 52 F01.022.005. d	Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente cen ... larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 450 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo c) SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza Vedi voce n° 51 [cad 2.00]				9,50	19,00		
	SOMMANO cad					19,00	42,42	805,980
79 / 53 F01.022.045. a	Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire l ... a, pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per i primi 30 giorni lavorativi SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	161,62	646,480
80 / 54 F01.022.045. b	Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire l ... a, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza Vedi voce n° 53 [cad 4.00]				9,50	38,00		
	SOMMANO cad					38,00	111,11	4'222,180
81 / 56 TOS21_14.R 06.001.001	INFISSIONE O ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE di lunghezza fino a 12 m e peso compreso tra 75 kg/mq e 150 kg/mq, eseguita in terreni idonei, compreso ogni onere di trasporto, sol ... fatta regola d'arte. Le misure si intendono a mq della superficie della palancolata infissa. della lunghezza fino a 12 m SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza FASE 2 *(lung=43*12) FASE 3 *(lung=43*12)		516,00 516,00			516,00 516,00		
	SOMMANO m²					1'032,00	26,76	27'616,320
82 / 57 TOS21_AT. N10.027.003	Noleggio di palancole metalliche della lunghezza fino a 12 m. con sezione a U, Z o piatte in acciaio, composte o a cassone, oltre 200 kg/mq, in acciaio S 235-S 275-S 355, nolo mensile SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza Vedi voce n° 56 [m² 1 032.00]				2,50	2'580,00		
	SOMMANO m²					2'580,00	16,21	41'821,800
83 / 172 TOS22/	Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio							
	A RIPORTARE							246'503,778

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							246'503,778
1_17.S08.00 2.002	posto di lavoro ed alle proprie mansioni SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza 2 riunione al mese di 1 ora per 10 addetti *(par.ug.=10*2)	20,00			10,50	210,00		
	SOMMANO ora					210,00	50,43	10'590,300
84 / 173 TOS22/ 1_17.S08.00 2.003	Riunioni di informazione Spese accessorie e di gestione per assemblea e controlli in materia di sicurezza: costo per ogni addetto SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza FASE PROVE (4 riunioni al mese di 2 ore per 10 addetti) * (lung.=2,0000*4)	10,00	8,00		6,00	480,00		
	SOMMANO ora					480,00	13,75	6'600,000
	SIC 2 - Recinzioni di cantiere (SbCat 2)							
85 / 45 OS.AP.A.01 10.A	Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in cls, integrata con sovrastante recinzione in rete metallica, allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici. SbCat 2 - SIC 2 - Recinzioni di cantiere ASSIMILATO: Montaggio e smontaggio di recinzioni fonoassorbenti su New Jersey (TIPO C) FASE 1 (Prima installazione) FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 (Nuova installazione)		85,00			85,00		
	SOMMANO m		135,00			135,00		
						220,00	28,49	6'267,800
86 / 46 OS.AP.A.01 08.B	Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in cls, costo di utilizzo del materiale per un mese. SbCat 2 - SIC 2 - Recinzioni di cantiere Nolo di base tipo New Jersey per barriere fonoassorbenti (TIPO C) FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5		85,00 85,00 85,00 85,00 220,00		1,00 2,50 2,50 1,50 1,00	85,00 212,50 212,50 127,50 220,00		
	SOMMANO m/mesi					857,50	3,48	2'984,100
87 / 55 F01.025.005. a	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari lateral ... i con collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori SbCat 2 - SIC 2 - Recinzioni di cantiere RECINZIONI LEGGERE - FASE 1 (Prima installazione) RECINZIONI LEGGERE - FASE 2 RECINZIONI LEGGERE - FASE 3 (Nuova installazione) RECINZIONI LEGGERE - FASE 4 RECINZIONI LEGGERE - FASE 5 (Spostamento)		487,00 65,00 232,00			487,00 65,00 232,00		
	SOMMANO m					784,00	1,21	948,640
88 / 58 F01.025.005. b	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari lateral ... za 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: costo di utilizzo mensile SbCat 2 - SIC 2 - Recinzioni di cantiere RECINZIONI LEGGERE - FASE 1 RECINZIONI LEGGERE - FASE 2		487,00 464,00		1,00 2,50	487,00 1'160,00		
	A RIPORTARE					1'647,00		273'894,618

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'647,00		273'894,618
	RECINZIONI LEGGERE - FASE 3		445,00		2,50	1'112,50		
	RECINZIONI LEGGERE - FASE 4		510,00		1,50	765,00		
	RECINZIONI LEGGERE - FASE 5		411,00		1,00	411,00		
	SOMMANO m					3'935,50	0,45	1'770,975
	CANTIERE E1 (Cat 7)							
	SIC1 - Apprestamenti sicurezza (SbCat 1)							
89 / 82 F01.097.005. a	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1,19	4,760
90 / 83 F01.031.015. a	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato ... rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per il primo mese lavorativo o frazione di esso SbCat 1 - Apprestamenti sicurezza INGRESSI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	15,56	15,560
91 / 84 F01.031.015. b	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato ... ione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per ogni mese o frazione di esso successivo al primo SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza Vedi voce n° 83 [cad 1.00]				9,00	9,00		
	SOMMANO cad					9,00	3,54	31,860
92 / 85 F01.028.045. a	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 125 x 185 mm SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza	10,00			10,00	100,00		
	SOMMANO cad					100,00	0,13	13,000
93 / 86 F01.022.005. c	Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente cen ... anutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 450 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	206,97	413,940
94 / 87 F01.022.005. d	Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente cen ... larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 450 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo c) SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza Vedi voce n° 86 [cad 2.00]				9,00	18,00		
	A RIPORTARE					18,00		276'144,713

COMMITTENTE:

pag. 17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					18,00		276'144,713
	SOMMANO cad					18,00	42,42	763,560
95 / 88 F01.022.045. a	Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire l'... , pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per i primi 30 giorni lavorativi SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	161,62	646,480
96 / 89 F01.022.045. b	Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire l'... a, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza Vedi voce n° 88 [cad 4.00]				9,00	36,00		
	SOMMANO cad					36,00	111,11	3'999,960
97 / 174 TOS22/ 1_17.S08.00 2.002	Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza 2 riunione al mese di 1 ora per 10 addetti *(par.ug.=10*2)	20,00			10,00	200,00		
	SOMMANO ora					200,00	50,43	10'086,000
98 / 175 TOS22/ 1_17.S08.00 2.003	Riunioni di informazione Spese accessorie e di gestione per assemblea e controlli in materia di sicurezza: costo per ogni addetto SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza FASE PROVE (4 riunioni al mese di 2 ore per 10 addetti) * (lung.=2,0000*4)	10,00	8,00		6,00	480,00		
	SOMMANO ora					480,00	13,75	6'600,000
	SIC 2 - Recinzioni di cantiere (SbCat 2)							
99 / 78 OS.AP.A.01 10.A	Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in cls, integrata con sovrastante recinzione in rete metallica, allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici. SbCat 2 - SIC 2 - Recinzioni di cantiere ASSIMILATO: Montaggio e smontaggio di recinzioni fonoassorbenti su New Jersey (TIPO C)		500,00			500,00		
	SOMMANO m					500,00	28,49	14'245,000
100 / 79 OS.AP.A.01 08.B	Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in cls, costo di utilizzo del materiale per un mese. SbCat 2 - SIC 2 - Recinzioni di cantiere Nolo di base tipo New Jersey per barriere fonoassorbenti (TIPO C) Vedi voce n° 78 [m 500.00]				10,00	5'000,00		
	SOMMANO m/mesi					5'000,00	3,48	17'400,000
101 / 80 F01.025.005. a	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari lateral ... i con collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e							
	A RIPORTARE							329'885,713

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							329'885,713
	successivo smontaggio e rimozione a fine lavori SbCat 2 - SIC 2 - Recinzioni di cantiere RECINZIONI LEGGERE		560,00			560,00		
	SOMMANO m					560,00	1,21	677,600
102 / 81 F01.025.005. b	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali ... za 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: costo di utilizzo mensile SbCat 2 - SIC 2 - Recinzioni di cantiere RECINZIONI LEGGERE		560,00		10,00	5'600,00		
	SOMMANO m					5'600,00	0,45	2'520,000
	CANTIERE E2 (Cat 8) SIC1 - Apprestamenti sicurezza (SbCat 1)							
103 / 94 F01.097.005. a	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1,19	4,760
104 / 95 F01.031.015. a	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato ... rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per il primo mese lavorativo o frazione di esso SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza INGRESSI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	15,56	15,560
105 / 96 F01.031.015. b	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato ... ione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per ogni mese o frazione di esso successivo al primo SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza Vedi voce n° 95 [cad 1.00]				4,00	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	3,54	14,160
106 / 97 F01.028.045. a	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente, costo di utilizzo mensile: 125 x 185 mm. SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza	10,00			5,00	50,00		
	SOMMANO cad					50,00	0,13	6,500
107 / 98 F01.022.005. c	Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente cen ... anutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 450 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza					2,00		
	A RIPORTARE					2,00		333'124,293

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,00		333'124,293
	SOMMANO cad					2,00	206,97	413,940
108 / 99 F01.022.005. d	Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente cen ... larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 450 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo c) SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza Vedi voce n° 98 [cad 2.00]				4,00	8,00		
	SOMMANO cad					8,00	42,42	339,360
109 / 100 F01.022.045. a	Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire l ... , pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per i primi 30 giorni lavorativi SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza				4,00			
	SOMMANO cad					4,00	161,62	646,480
110 / 101 F01.022.045. b	Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire l ... a, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza Vedi voce n° 100 [cad 4.00]				4,00	16,00		
	SOMMANO cad					16,00	111,11	1'777,760
111 / 176 TOS22/ 1_17.S08.00 2.002	Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza 2 riunione al mese di 1 ora per 10 addetti *(par.ug.=10*2)	20,00			5,00	100,00		
	SOMMANO ora					100,00	50,43	5'043,000
112 / 177 TOS22/ 1_17.S08.00 2.003	Riunioni di informazione Spese accessorie e di gestione per assemblea e controlli in materia di sicurezza: costo per ogni addetto SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza FASE PROVE (4 riunioni al mese di 2 ore per 10 addetti) * (lung.=2,0000*4)	10,00	8,00		6,00	480,00		
	SOMMANO ora					480,00	13,75	6'600,000
	SIC 2 - Recinzioni di cantiere (SbCat 2)							
113 / 90 OS.A.P.A.01 10.A	Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in cls, integrata con sovrastante recinzione in rete metallica, allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici. SbCat 2 - SIC 2 - Recinzioni di cantiere ASSIMILATO: Montaggio e smontaggio di recinzioni fonoassorbenti su New Jersey (TIPO C)		280,00			280,00		
	SOMMANO m					280,00	28,49	7'977,200
114 / 91 OS.A.P.A.01	Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in cls, costo di utilizzo del materiale per un mese.							
	A RIPORTARE							355'922,033

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							355'922,033
08.B	SbCat 2 - SIC 2 - Recinzioni di cantiere Nolo di base tipo New Jersey per barriere fonoassorbenti (TIPO C) Vedi voce n° 90 [m 280.00]				5,00	1'400,00		
	SOMMANO m/mesi					1'400,00	3,48	4'872,000
115 / 92 F01.025.005. a	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari lateral ... i con collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori SbCat 2 - SIC 2 - Recinzioni di cantiere RECINZIONI LEGGERE		730,00			730,00		
	SOMMANO m					730,00	1,21	883,300
116 / 93 F01.025.005. b	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari lateral ... za 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: costo di utilizzo mensile SbCat 2 - SIC 2 - Recinzioni di cantiere RECINZIONI LEGGERE		730,00		5,00	3'650,00		
	SOMMANO m					3'650,00	0,45	1'642,500
	CANTIERE E3 (Cat 9) SIC1 - Apprestamenti sicurezza (SbCat 1)							
117 / 106 F01.097.005. a	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1,19	4,760
118 / 107 F01.031.015. a	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato ... rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per il primo mese lavorativo o frazione di esso SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza INGRESSI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	15,56	15,560
119 / 108 F01.031.015. b	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato ... ione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per ogni mese o frazione di esso successivo al primo SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza Vedi voce n° 107 [cad 1.00]				4,50	4,50		
	SOMMANO cad					4,50	3,54	15,930
120 / 109 F01.028.045. a	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 125 x 185 mm SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza	10,00			5,50	55,00		
	A R I P O R T A R E					55,00		363'356,083

COMMITTENTE:

pag. 21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					55,00		363'356,083
	SOMMANO cad					55,00	0,13	7,150
121 / 110 F01.022.005. c	Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente cen ... anutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 450 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	206,97	413,940
122 / 111 F01.022.005. d	Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente cen ... larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 450 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo c) SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza Vedi voce n° 110 [cad 2.00]				4,50	9,00		
	SOMMANO cad					9,00	42,42	381,780
123 / 112 F01.022.045. a	Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire l ... , pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per i primi 30 giorni lavorativi SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	161,62	646,480
124 / 113 F01.022.045. b	Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire l ... a, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza Vedi voce n° 112 [cad 4.00]				4,50	18,00		
	SOMMANO cad					18,00	111,11	1'999,980
125 / 178 TOS22/ 1_17.S08.00 2.002	Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza 2 riunione al mese di 1 ora per 10 addetti *(par.ug.=10*2)	20,00			5,50	110,00		
	SOMMANO ora					110,00	50,43	5'547,300
126 / 179 TOS22/ 1_17.S08.00 2.003	Riunioni di informazione Spese accessorie e di gestione per assemblea e controlli in materia di sicurezza: costo per ogni addetto SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza FASE PROVE (4 riunioni al mese di 2 ore per 10 addetti) * (lung.=2,0000*4)	10,00	8,00		6,00	480,00		
	SOMMANO ora					480,00	13,75	6'600,000
	SIC 2 - Recinzioni di cantiere (SbCat 2)							
127 / 102	Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in cls, integrata con sovrastante							
	A RIPORTARE							378'952,713

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							378'952,713
OS.A.P.A.01 10.A	recinzione in rete metallica, allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici. SbCat 2 - SIC 2 - Recinzioni di cantiere ASSIMILATO: Montaggio e smontaggio di recinzioni fonoassorbenti su New Jersey (TIPO C)		500,00			500,00		
	SOMMANO m					500,00	28,49	14'245,000
128 / 103 OS.A.P.A.01 08.B	Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in cls, costo di utilizzo del materiale per un mese. SbCat 2 - SIC 2 - Recinzioni di cantiere Nolo di base tipo New Jersey per barriere fonoassorbenti (TIPO C) Vedi voce n° 102 [m.500.00]				5,50	2'750,00		
	SOMMANO m/mesi					2'750,00	3,48	9'570,000
129 / 104 F01.025.005. a	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari lateral ... i con collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori SbCat 2 - SIC 2 - Recinzioni di cantiere RECINZIONI LEGGERE		500,00			500,00		
	SOMMANO m					500,00	1,21	605,000
130 / 105 F01.025.005. b	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari lateral ... za 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: costo di utilizzo mensile SbCat 2 - SIC 2 - Recinzioni di cantiere RECINZIONI LEGGERE		500,00		5,50	2'750,00		
	SOMMANO m					2'750,00	0,45	1'237,500
CANTIERE F1 (Cat 10) SIC1 - Apprestamenti sicurezza (SbCat 1)								
131 / 154 F01.097.005. a	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1,19	4,760
132 / 155 F01.031.015. a	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato ... rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per il primo mese lavorativo o frazione di esso SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza INGRESSI					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	15,56	62,240
133 / 156 F01.031.015. b	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato ... ione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per ogni mese o frazione di esso successivo al primo							
	A RIPORTARE							404'677,213

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							404'677,213
	SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza Vedi voce n° 155 [cad 4.00]				11,00	44,00		
	SOMMANO cad					44,00	3,54	155,760
134 / 157 F01.028.045. a	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 125 x 185 mm SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza	10,00			12,00	120,00		
	SOMMANO cad					120,00	0,13	15,600
135 / 158 F01.022.005. c	Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente con ... manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 450 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	206,97	620,910
136 / 159 F01.022.005. d	Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente con ... larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 450 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo c) SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza Vedi voce n° 158 [cad 3.00]				11,00	33,00		
	SOMMANO cad					33,00	42,42	1'399,860
137 / 160 F01.022.045. a	Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire l ... a, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per i primi 30 giorni lavorativi SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	161,62	969,720
138 / 161 F01.022.045. b	Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire l ... a, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza Vedi voce n° 160 [cad 6.00]				11,00	66,00		
	SOMMANO cad					66,00	111,11	7'333,260
139 / 180 TOS22/ 1_17.S08.00 2.002	Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza 2 riunione al mese di 1 ora per 10 addetti *(par.ug.=10*2)	20,00			12,00	240,00		
	SOMMANO ora					240,00	50,43	12'103,200
140 / 181 TOS22/	Riunioni di informazione Spese accessorie e di gestione per assemblea e controlli in materia di sicurezza: costo per ogni addetto							
	A RIPORE							427'275,523

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							427'275,523
1_17.S08.00 2.003	SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza FASE PROVE (4 riunioni al mese di 2 ore per 10 addetti) * (lung.=2,0000*4)	10,00	8,00		6,00	480,00		
	SOMMANO ora					480,00	13,75	6'600,000
	SIC 2 - Recinzioni di cantiere (SbCat 2)							
141 / 150 OS.AP.A.01 10.A	Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in cls, integrata con sovrastante recinzione in rete metallica, allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici. SbCat 2 - SIC 2 - Recinzioni di cantiere ASSIMILATO: Montaggio e smontaggio di recinzioni fonoassorbenti su New Jersey (TIPO C) FASE 1 (Prima installazione) FASE 2 FASE 3 FASE 4		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	28,49	1'139,600
142 / 151 OS.AP.A.01 08.B	Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in cls, costo di utilizzo del materiale per un mese. SbCat 2 - SIC 2 - Recinzioni di cantiere Nolo di base tipo New Jersey per barriere fonoassorbenti (TIPO C) FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4		40,00 40,00 40,00 40,00		2,50 2,50 2,50 1,00	100,00 100,00 100,00 40,00		
	SOMMANO m/mesi					340,00	3,48	1'183,200
143 / 152 OS.AP.A.01 10.A	Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in cls, integrata con sovrastante recinzione in rete metallica, allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici. SbCat 2 - SIC 2 - Recinzioni di cantiere RECINZIONE TIPO A - FASE 1 (Prima installazione) RECINZIONE TIPO A - FASE 2 (Spostamento-Nuova installazione) RECINZIONE TIPO A - FASE 3 (Spostamento) RECINZIONE TIPO A - FASE 4 RECINZIONE TIPO A - FASE 5		40,00 80,00 40,00			40,00 80,00 40,00		
	SOMMANO m					160,00	28,49	4'558,400
144 / 153 OS.AP.A.01 10.B	Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in cls, integrata con sovrastante recinzione in rete metallica, costo di utilizzo del materiale per un mese SbCat 2 - SIC 2 - Recinzioni di cantiere RECINZIONE TIPO A - FASE 1 RECINZIONE TIPO A - FASE 2 RECINZIONE TIPO A - FASE 3 RECINZIONE TIPO A - FASE 4 RECINZIONE TIPO A - FASE 5		40,00 80,00 40,00		2,50 2,50 2,50	100,00 200,00 100,00		
	SOMMANO m					400,00	4,21	1'684,000
145 / 162 F01.025.005. a	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari lateral ... i con collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori SbCat 2 - SIC 2 - Recinzioni di cantiere RECINZIONI LEGGERE - FASE 1 (Prima installazione) RECINZIONI LEGGERE - FASE 2 (Spostamento-Nuova		123,00			123,00		
	A RIPORTARE					123,00		442'440,723

COMMITTENTE:

pag. 25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					123,00		442'440,723
	installazione) *(lung=16+90)		106,00			106,00		
	RECINZIONI LEGGERE - FASE 3 (Nuova installazione)		119,00			119,00		
	RECINZIONI LEGGERE - FASE 4							
	RECINZIONI LEGGERE - FASE 5 (Spostamento)		135,00			135,00		
	SOMMANO m					483,00	1,21	584,430
146 / 163 F01.025.005. b	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari lateral ... za 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: costo di utilizzo mensile SbCat 2 - SIC 2 - Recinzioni di cantiere RECINZIONI LEGGERE - FASE 1 RECINZIONI LEGGERE - FASE 2 RECINZIONI LEGGERE - FASE 3 RECINZIONI LEGGERE - FASE 4 RECINZIONI LEGGERE DI CANTIERE		123,00 213,00 332,00 315,00 450,00		2,50 2,50 2,50 1,00 3,50	307,50 532,50 830,00 315,00 1'575,00		
	SOMMANO m					3'560,00	0,45	1'602,000
	CANTIERE G1 (Cat 11) SIC1 - Apprestamenti sicurezza (SbCat 1)							
147 / 118 F01.097.005. a	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1,19	4,760
148 / 119 F01.031.015. a	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato ... rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per il primo mese lavorativo o frazione di esso SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza INGRESSI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	15,56	15,560
149 / 120 F01.031.015. b	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato ... ione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per ogni mese o frazione di esso successivo al primo SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza Vedi voce n° 119 [cad 1.00]				6,00	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	3,54	21,240
150 / 121 F01.028.045. a	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 125 x 185 mm. SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza	10,00			7,00	70,00		
	SOMMANO cad					70,00	0,13	9,100
151 / 122 F01.022.005.	Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich							
	A RIPORTARE							444'677,813

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							444'677,813
c	in lamiera interna ed esterna e coibente cen ... anutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 450 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	206,97	413,940
152 / 123 F01.022.005. d	Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente cen ... larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 450 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo c) SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza Vedi voce n° 122 [cad 2.00]				6,00	12,00		
	SOMMANO cad					12,00	42,42	509,040
153 / 124 F01.022.045. a	Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire l ... , pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per i primi 30 giorni lavorativi SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	161,62	646,480
154 / 125 F01.022.045. b	Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire l ... a, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza Vedi voce n° 124 [cad 4.00]				6,00	24,00		
	SOMMANO cad					24,00	111,11	2'666,640
155 / 182 TOS22/ 1_17.S08.00 2.002	Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza 2 riunione al mese di 1 ora per 10 addetti *(par.ug.=10*2)	20,00			7,00	140,00		
	SOMMANO ora					140,00	50,43	7'060,200
156 / 183 TOS22/ 1_17.S08.00 2.003	Riunioni di informazione Spese accessorie e di gestione per assemblea e controlli in materia di sicurezza: costo per ogni addetto SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza FASE PROVE (4 riunioni al mese di 2 ore per 10 addetti) * (lung.=2,0000*4)	10,00	8,00		6,00	480,00		
	SOMMANO ora					480,00	13,75	6'600,000
	SIC 2 - Recinzioni di cantiere (SbCat 2)							
157 / 114 OS.APA.01 10.A	Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in cls, integrata con sovrastante recinzione in rete metallica, allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici. SbCat 2 - SIC 2 - Recinzioni di cantiere ASSIMILATO: Montaggio e smontaggio di recinzioni fonoassorbenti su New Jersey (TIPO C)		670,00			670,00		
	A RIPORTARE					670,00		462'574,113

COMMITTENTE:

pag. 27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					670,00		462'574,113
	SOMMANO m					670,00	28,49	19'088,300
158 / 115 OS.A.P.A.01 08.B	Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in cls, costo di utilizzo del materiale per un mese. SbCat 2 - SIC 2 - Recinzioni di cantiere Nolo di base tipo New Jersey per barriere fonoassorbenti (TIPO C) Vedi voce n° 114 [m 670.00]				7,00	4'690,00		
	SOMMANO m/mesi					4'690,00	3,48	16'321,200
159 / 116 F01.025.005. a	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari lateral ... i con collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori SbCat 2 - SIC 2 - Recinzioni di cantiere RECINZIONI LEGGERE		1190,00			1'190,00		
	SOMMANO m					1'190,00	1,21	1'439,900
160 / 117 F01.025.005. b	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari lateral ... za 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: costo di utilizzo mensile SbCat 2 - SIC 2 - Recinzioni di cantiere RECINZIONI LEGGERE		1190,00		7,00	8'330,00		
	SOMMANO m					8'330,00	0,45	3'748,500
CANTIERE G2 (Cat 12) SIC1 - Apprestamenti sicurezza (SbCat 1)								
161 / 126 F01.097.005. a	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1,19	4,760
162 / 127 F01.031.015. a	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato ... rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per il primo mese lavorativo o frazione di esso SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza INGRESSI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	15,56	15,560
163 / 128 F01.031.015. b	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato ... ione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per ogni mese o frazione di esso successivo al primo SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza Vedi voce n° 127 [cad 1.00]				6,00	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	3,54	21,240
	A RIPORTARE							503'213,573

COMMITTENTE:

pag. 28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							503'213,573
164 / 129 F01.028.045. a	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 125 x 185 mm SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza	10,00			7,00	70,00		
	SOMMANO cad					70,00	0,13	9,100
165 / 130 F01.022.005. c	Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente cen ... anutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 450 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	206,97	413,940
166 / 131 F01.022.005. d	Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente cen ... larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 450 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoartico c) SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza Vedi voce n° 130 [cad 2.00]				6,00	12,00		
	SOMMANO cad					12,00	42,42	509,040
167 / 132 F01.022.045. a	Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire l ... , pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per i primi 30 giorni lavorativi SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	161,62	646,480
168 / 133 F01.022.045. b	Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire l ... a, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza Vedi voce n° 132 [cad 4.00]				6,00	24,00		
	SOMMANO cad					24,00	111,11	2'666,640
169 / 184 TOS22/ 1_17.S08.00 2.002	Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza 2 riunione al mese di 1 ora per 10 addetti *(par.ug.=10*2)	20,00			7,00	140,00		
	SOMMANO ora					140,00	50,43	7'060,200
170 / 185 TOS22/ 1_17.S08.00 2.003	Riunioni di informazione Spese accessorie e di gestione per assemblea e controlli in materia di sicurezza: costo per ogni addetto SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza FASE PROVE (4 riunioni al mese di 2 ore per 10 addetti) * (lung.=2,0000*4)	10,00	8,00		6,00	480,00		
	SOMMANO ora					480,00	13,75	6'600,000
	A R I P O R T A R E							521'118,973

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							521'118,973
	SIC 2 - Recinzioni di cantiere (SbCat 2)							
171 / 136 OS.A.P.A.01 10.A	Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in cls, integrata con sovrastante recinzione in rete metallica, allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici. SbCat 2 - SIC 2 - Recinzioni di cantiere ASSIMILATO: Montaggio e smontaggio di recinzioni fonoassorbenti su New Jersey (TIPO C)		590,00			590,00		
	SOMMANO m					590,00	28,49	16'809,100
172 / 137 OS.A.P.A.01 08.B	Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in cls, costo di utilizzo del materiale per un mese. SbCat 2 - SIC 2 - Recinzioni di cantiere Nolo di base tipo New Jersey per barriere fonoassorbenti (TIPO C) Vedi voce n° 136 [m 590.00]				6,00	3'540,00		
	SOMMANO m/mesi					3'540,00	3,48	12'319,200
173 / 138 OS.A.P.A.01 10.A	Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in cls, integrata con sovrastante recinzione in rete metallica, allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici. SbCat 2 - SIC 2 - Recinzioni di cantiere RECINZIONE TIPO A		560,00			560,00		
	SOMMANO m					560,00	28,49	15'954,400
174 / 139 OS.A.P.A.01 10.B	Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in cls, integrata con sovrastante recinzione in rete metallica, costo di utilizzo del materiale per un mese SbCat 2 - SIC 2 - Recinzioni di cantiere RECINZIONE TIPO A Vedi voce n° 138 [m 560.00]				6,00	3'360,00		
	SOMMANO m					3'360,00	4,21	14'145,600
	CANTIERE H (Cat 13) SIC1 - Apprestamenti sicurezza (SbCat 1)							
175 / 142 F01.097.005. a	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	1,19	9,520
176 / 143 F01.031.015. a	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato ... rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per il primo mese lavorativo o frazione di esso SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza INGRESSI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	15,56	15,560
177 / 144 F01.031.015. b	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato ... ione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per ogni mese o frazione di							
	A RIPORTARE							580'372,353

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							580'372,353
	esso successivo al primo SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza Vedi voce n° 143 [cad 1.00]				25,50	25,50		
	SOMMANO cad					25,50	3,54	90,270
178 / 145 F01.028.045. a	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 125 x 185 mm SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza	10,00			7,00	70,00		
	SOMMANO cad					70,00	0,13	9,100
179 / 146 F01.022.005. c	Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente con ... anutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 450 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	206,97	413,940
180 / 147 F01.022.005. d	Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente con ... larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 450 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo c) SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza Vedi voce n° 146 [cad 2.00]				25,50	51,00		
	SOMMANO cad					51,00	42,42	2'163,420
181 / 148 F01.022.045. a	Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire l ... , pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per i primi 30 giorni lavorativi SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	161,62	646,480
182 / 149 F01.022.045. b	Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire l ... a, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi SbCat 1 - SIC1 - Apprestamenti sicurezza Vedi voce n° 148 [cad 4.00]				25,50	102,00		
	SOMMANO cad					102,00	111,11	11'333,220
	SIC 2 - Recinzioni di cantiere (SbCat 2)							
183 / 134 OS.A.P.A.01 10.A	Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in cls, integrata con sovrastante recinzione in rete metallica, allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici. SbCat 2 - SIC 2 - Recinzioni di cantiere RECINZIONE TIPO A CAMPO BASE		520,00			520,00		
	A RIPORTARE					520,00		595'028,783

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE: